

Mendoza 15/10/2024 Ref: PC-2587-0-ALCANCE

OFERTA BASICA

CLIENTE:

FUESMEN

Descripción:

HOSPITAL DR. LUIS CHRABALOWSKI - USPALLATA

Oferente:

ULTIMA MILLA S.A.

ültimamilla.com.ar

1 Alcance de la propuesta

1.1 Resumen Ejecutivo

Última Milla tiene el agrado de presentar la propuesta técnica comercial para la realización del cableado Estructurado, para el Hospital DR. Luis Chrabalowski, de Uspallata de la provincia de Mendoza.

Esperamos que dicha propuesta cubra las expectativas y necesidades planteadas.

1.2 Alcance de los servicios propuestos

Última Milla presenta dentro del alcance del presente presupuesto, las siguientes provisiones:

 Provisión, instalación, puesta en servicio, capacitación y documentación de ingeniería de un Sistema de cableado estructurado y datos, y topología de red

Se contempla las capacitaciones de los operadores que designe el cliente.

2 Criterios de Diseño

2.1 Documentación del pliego

Para la elaboración de la presente propuesta se han considerado una serie de criterios como requisitos de diseño para la determinación de los alcances de cada uno de los sistemas propuestos.

La documentación que se contempla como referencia es la contemplada en el pliego y planos provista por el cliente

2.2 Dimensionamiento Sistema de Cableado Estructurado

Descripción	P. S	P. AP
Sector 1	14	1
Sector 2	14	0
Sector 3	4	0
TOTAL	32	1

Referencias:

P.S: Puesto Simple de trabajo

P.A: Puesto Simple para Access Point

La ubicación definitiva del equipamiento y puestos de datos se verificará al comienzo del correspondiente trabajo mediante un replanteo en obra.

La provisión y configuración de los activos (Switch, AP, UPS, etc.) serán responsabilidad del cliente

3 Anexo I: Lista de materiales provisto por Ultima Milla SA

Descripción	Marca	Un	Ctd				
CABLEADO ESTRUCTURADO							
Puestos de datos Simple Cat.6 LSZH. Faceplate 1 Boca	Commscope/Furukawa	UN	33				
CANALIZACION							
Bandeja Perforada 100mm. Incluye accesorios	Samet	MTS	117				
Caño PVC LSZH 1"	Genrod/Sistelectric	MTS	300				

4 Anexo II: Lista de Materiales provisto por Fuesmen

Rack 1				
Componentes	Descripción	Cantidad		
Rack	19 pulgadas y 10U	1		
Switch	24 bocas	1		
Switch	16 bocas	1		
Patchera	24 bocas cat 5e	1		
Patchcord	Cat 5e	26		
Canal de tensión	6 tomas	1		
UPS	800VA	1		
Térmica	16Amp.	1		
Ordenador de Cable	Rackeable	1		

5 Oferta Económica

5.1 Planilla de Cotización

 La presente planilla de precios se expresa en Dólares (USD) y NO incluyen IVA.

Ítems	Descripción	Un	Ctd	IVA	Precio Total S/IV	/A
1	Servicio de Cableado Estructurado de Datos - Hospital Chrabalowski	GB	1	21,0%	USD 23.088,0	0

5.2 Condiciones Comerciales

- Anticipo financiero del 10% y certificaciones quincenales según avance de obra
- Se podrá realizar el pago en Pesos y se tomará el valor del dólar al día que se emitan fecha de factura.
- La cotización del dólar a tomar será la del Banco de la Nación Argentina. http://www.bna.com.ar/ (valor de venta)
- Para la realización del trabajo se requiere la orden de compra

5.3 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución es de 30 días corridos, a partir del pago del anticipo financiero