

Mendoza 16/10/2024 Ref: PC-2581-0-ALCANCE

OFERTA BASICA

CLIENTE:

FUESMEN

Descripción:

HOSPITAL GENERAL LAS HERAS - TUPUNGATO

Oferente:

ULTIMA MILLA S.A.

ültimamilla.com.ar

1 Alcance de la propuesta

1.1 Resumen Ejecutivo

Última Milla tiene el agrado de presentar la propuesta técnica comercial para la realización del cableado Estructurado, para el Hospital General Las Heras, del departamento de Tupungato de la provincia de Mendoza.

Esperamos que dicha propuesta cubra las expectativas y necesidades planteadas.

1.2 Alcance de los servicios propuestos

Última Milla presenta dentro del alcance del presente presupuesto, las siguientes provisiones:

 Provisión, instalación, puesta en servicio, capacitación y documentación de ingeniería de un Sistema de cableado estructurado y datos, y topología de red

Se contempla las capacitaciones de los operadores que designe el cliente.

2 Criterios de Diseño

2.1 Documentación del pliego

Para la elaboración de la presente propuesta se han considerado una serie de criterios como requisitos de diseño para la determinación de los alcances de cada uno de los sistemas propuestos.

La documentación que se contempla como referencia es la contemplada en el pliego y planos provista por el cliente

2.2 Dimensionamiento Sistema de Cableado Estructurado

| Descripción | Rack 40U | RACK 15U | P. S | P. D |
|-------------|----------|----------|------|------|
| Zona 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| Zona 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Zona 3 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| Zona 4 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| TOTAL | 1 | 4 | 45 | 25 |

Referencias:

P.S: Puesto Simple de trabajo P.D: Puesto Doble de trabajo

La ubicación definitiva del equipamiento y puestos de datos se verificará al comienzo del correspondiente trabajo mediante un replanteo en obra.

ūltimamilla.com.ar

3 Anexos: Lista de materiales

| Descripción | Marca | Un | Ctd | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| CABLEADO ESTRUCTURAI | 00 | , | | | | | | |
| Rack mural 15U 500MM | Fayser/ Quality Tech | UN | 4 | | | | | |
| Rack 40U 1000MM | Fayser/ Quality Tech | UN | 1 | | | | | |
| Canal de tensión de 5 tomas con térmica | Fayser/ Quality Tech | UN | 4 | | | | | |
| Canal de tensión de 10 tomas con térmica | Fayser/ Quality Tech | UN | 1 | | | | | |
| Unidad de ventilación Rack Mural | Fayser/ Quality Tech | UN | 4 | | | | | |
| Unidad de ventilación 2 Turbina | Fayser/ Quality Tech | UN | 1 | | | | | |
| Patch Panel 24 bocas Cat.6 para datos | Commscope/Furuka wa | UN | 6 | | | | | |
| Organizador 1U con Tapa | Fayser/ Quality Tech | UN | 6 | | | | | |
| Organizador Vertical 40U con Tapa | Fayser/ Quality Tech | UN | 1 | | | | | |
| Puestos de datos Simple Cat.6 LSZH. Faceplate 1 Boca | Commscope/Furuka wa | UN | 25 | | | | | |
| Puestos de datos Simple Cat.6 LSZH. Faceplate 2 Boca | Commscope/Furuka wa | UN | 45 | | | | | |
| Patch cord Cat.6 a medida para puesto de trabajo | Commscope/Furuka wa | UN | 95 | | | | | |
| Patch cord 0,5 mts Cat.6 Commscope wa | | UN | 95 | | | | | |
| CANALIZACION | T | | 1 | | | | | |
| Bandeja Perforada 100X50mm. Incluye accesorios | Samet | MT S | 24 8 | | | | | |
| Caño PVC LSZH 1" | Genrod/Sistelectric | MT S | 63 0 | | | | | |
| FIBRA OPTICA | | | | | | | | |
| Fibra óptica monomodo 6 hilos | Commscope/Furuka wa | MT S | 52 0 | | | | | |
| Bandeja FO LC 1U | Commscope/Furuka wa | UN | 4 | | | | | |
| Patch Cord LC monomodo 2 metros | Commscope/Furuka wa | UN | 10 | | | | | |
| Pigtail LC monomodo | Commscope/Furuka wa | UN | 20 | | | | | |
| ACTIVOS DE RED | | | | | | | | |
| Switch Mikrotik 24ETH GB Poe 500W + 4 Ptos SFP+10GB S/C | Mikrotik | UN | 2 | | | | | |
| Switch Mikrotik 354-48P-4S+2Q+RM 4SPF+ 2QSFP+(POE) | Mikrotik | UN | 2 | | | | | |
| Switch Mikrotik 326-24S-2Q+RM L5 24SFP 2QSFP S/C | Mikrotik | UN | 2 | | | | | |
| SFP SM 10G SFP | Ubiquiti/Mikrotik | UN | 10 | | | | | |
| AP IN.ARUBA AP12 | Aruba | UN | 2 | | | | | |
| UPS Eaton Interactiva 5E 1100VA 1:1 TOWER | Eaton | UN | 4 | | | | | |
| UPS Eaton 9PX ON-LINE 3KVA 1:1 RT | Eaton | UN | 1 | | | | | |
| ELECTRICIDAD | | | | | | | | |
| Disyuntor diferencial 2x25amp | ABB/Schneider | UN | 4 | | | | | |
| Termomagmeticas 2x16amp | ABB/Schneider | UN | 6 | | | | | |
| Tablero PVC 8 módulos | Genrod | UN | 4 | | | | | |

4

4 Oferta Económica

4.1 Planilla de Cotización

 La presente planilla de precios se expresa en Dólares (USD) y NO incluyen IVA.

4.1.1 Cableado Estructurado

| Ítems | Descripción | | Ctd | IVA | Precio Total S/IVA | |
|-------|--|----|-----|-------|-----------------------|-----------|
| 1 | Servicio de Cableado Estructurado de Datos | GB | 1 | 21,0% | USD | 75.651,00 |

4.1.2 Activos de red

| Ítems | Descripción | Un | Ctd | IVA | Precio Unitario S/IVA | | Precio Total S/IVA | |
|-------|---|----|-----|-------|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
| 1 | Switch Mikrotik 24ETH GB Poe 500W + 4 Ptos SFP+10GB S/C | UN | 2 | 10,5% | USD | 964,00 | USD | 1.928,00 |
| 2 | Switch Mikrotik 354-48P- 4S+2Q+RM 4SPF+ 2QSFP+(POE) | UN | 2 | 10,5% | USD | 1.900,00 | USD | 3.800,00 |
| 3 | Switch Mikrotik 326-24S-2Q+RM L5 24SFP 2QSFP S/C | UN | 2 | 10,5% | USD | 385,00 | USD | 770,00 |
| 4 | SFP SM 10G SFP | UN | 10 | 21,0% | USD | 274,00 | USD | 2.740,00 |
| 5 | AP IN.ARUBA AP12 (RW) INSTANT ON 3X3 802.11AC | UN | 2 | 10,5% | USD | 267,00 | USD | 534,00 |
| 6 | UPS Eaton Interactiva 5E 1100VA 1:1 TOWER | UN | 4 | 10,5% | USD | 314,00 | USD | 1.256,00 |
| 7 | UPS Eaton 9PX ON-LINE 3KVA 1:1 RT | UN | 1 | 10,5% | USD | 2.505,00 | USD | 2.505,00 |
| TOTAL | | | | | | USD | 13.533,00 | |

• Se incluye en los precios la configuración básica de los activos

4.2 Condiciones Comerciales

- Anticipo financiero del 10% y certificaciones quincenales según avance de obra
- Se podrá realizar el pago en Pesos y se tomará el valor del dólar al día que se emitan fecha de factura.
- La cotización del dólar a tomar será la del Banco de la Nación Argentina.
 http://www.bna.com.ar/ (valor de venta)
- Para la realización del trabajo se requiere la orden de compra

4.3 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución es de 90 días corridos, a partir del pago del anticipo financiero